

Kommunale Immobilien Jena, Postfach 100338, 07703 Jena

Ansprechpartner/in: Kommunale Immobilien Jena  
Bereich Baumanagement

An alle Teilnehmer der Ausschreibung  
Offenes Verfahren nach VOB/A 24/B/DB/960500-01/57  
Leichtathletikstadion Neubau Funktionsgebäude  
Am Stadion 8, 07749 Jena  
Los 31 Neubau Erschließungsstraße

Paradiesstr. 6  
07743 Jena

Telefon: 03641 - 4903641 497100

Fax: 03641 - 4903641 497065

E-Mail: vergabe@jena.de

### Aktualisierung der Leistungsbeschreibung

30. Mai 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben am 29.05.2024 die Veröffentlichung zur o. g. Ausschreibung aktualisiert und an das Amtsblatt der EU gesendet.

Es handelt sich um eine Präzisierung der Leistungsbeschreibung:

Leistung:

Bei den zu erbringenden Leistungen handelt es sich im Wesentlichen um:

- 460 m<sup>2</sup> Asphaltbefestigung fräsen u. verwerten, Dicke bis 15 cm
- 370 m<sup>2</sup> Betondecke aufbrechen u. verwerten, Dicke 25 bis 40 cm
- 240 m Bordsteine aus Beton aufnehmen u. verwerten
- 175 m<sup>2</sup> Pflaster u. Platten aus Beton aufnehmen u. verwerten
- 75 m<sup>3</sup> Oberboden abtragen u. wiederandecken, Ansaat
- 500 m<sup>3</sup> Boden lösen u. verwerten
- 600 m<sup>3</sup> Bodenaustausch durch Mineralgemisch durchführen, inkl. Einbau Geotextil u. Geogitter
- 240 m Sickerstrang als TSR herstellen, Planumsentwässerung
- 8 St Straßenabläufe inkl. Anschluss- u. Sammelleitungen sowie Anschlüsse herstellen
- 560 m<sup>3</sup> Frostschutzschicht für Fahrbahn u. Gehweg herstellen
- 55 m<sup>3</sup> Schottertragschicht herstellen
- 850 m<sup>2</sup> Asphaltoberbau im Bereich Fahrbahn gem. Bk0,3 herstellen, inkl. Fugen u. Anschlüsse
- 80 m Gussasphaltrinne herstellen
- 800 m<sup>2</sup> Pflaster u. Platten aus Beton im Bereich Fahrbahn, Gehweg, Zufahrten u. Seitenstreifen herstellen
- 700 m Bordsteine aus Beton als HB, RB, TB u. Sonderbordstein setzen
- 160 m Verlegung Erdkabel für Straßenbeleuchtung, inkl. Masthülsen setzen, erforderliche Erdarbeiten ausführen
- 40 m Anschlussleitung DN 160 (OD) vorhandener Entwässerung umverlegen, inkl. Erdarbeiten
- 1 St Freiluftschrank/ Kabelverteiler umsetzen, erforderliche Erdarbeiten ausführen
- Baustelleneinrichtung, Sicherungsmaßnahmen, Verkehrssicherung u. sonstige Hilfsleistungen

Bitte beachten Sie auch den folgenden Hinweis:

**Der Bieter hat die Qualifikation (Fachkunde gemäß § 6a Absatz 3 VOB/A: --> Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 AK3) für den Bereich der Leitungsverlegung nachzuweisen!**

Diese Information wurde am 30.05.2024 unter [www.kij.de/ausschreibungen](http://www.kij.de/ausschreibungen) veröffentlicht und an die bis dahin registrierten Teilnehmer versendet.

Jena, 30.05.2024

- Vergabestelle -