

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2019-43 **Kita Regenbogen**
LV: 10 **WC Trennwände**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Leistungsverzeichnis über Los 10 WC-Trennwände

Bauvorhaben: Sanierung und Instandsetzungsmaßnahmen
Fregestr. 3

Bauort: Fregestr. 3
07747 Jena

Bauherr: Kommunale Immobilien Jena
Postfach 100338
07703 Jena

Planung und Bauleitung: IBA GmbH Ingenieure Architekten
Fischergasse 10
07743 Jena

Angebot über: Los 10 WC-Trennwände

Angebotsabgabe: Kommunale Immobilien Jena
Postfach 100338
07703 Jena

Ausführung: 35. KW 2022 - 11. KW 2023

Angebotsbindefrist:

Ungeprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

Geprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

.....
Datum

Stempel

Unterschrift

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2019-43 Kita Regenbogen
LV: 10 WC Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Trennwände und Duschabtrennung			
1.1.	Trennwände			
1.1.10.	Trennwandanlage Toiletten HPL-Kompaktpl. D 28 mm rahmenlos 4 Türen			
	<p>Ausführung: Kindergarten WC-Trennwandsystem, liefern und montieren unfallsicher nach den Sicherheitsbestimmungen der GUV. Die GUV-Konformität ist mit Angebotsabgabe zu bestätigen.</p> <p>Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen.</p> <p>Kombination:</p> <p>3 Kinderkabinen</p> <p>Höhe: 1100 und 1350 mm einschl. 120 mm Bodenfreiheit.</p> <p>1 Erwachsenenkabine</p> <p>Höhe: 2000 mm einschl. 120 mm Bodenfreiheit.</p> <p>Wände: 28 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438 (DIN 16926). Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen Beschädigungen und besonders pflegeleicht. Die Ecken zur Vermeidung von Verletzungen im Radius von 33 mm gerundet. Wandanschlüsse durch massive Aluminium-Plattenhalter 8mm, 4-fach verschraubt mit Edelstahlschrauben, pulverbeschichtet, zum Ausgleich von Bauleranzen.</p> <p>Füße: Ø 20 mm, höhenverstellbar, aus Aluminium pulverbeschichtet mit Edelstahlteller und trittfester Abdeckrosette aus Nylon. Als Variante: Höhenverstellbar, aus Aluminium eloxiert mit Edelstahlteller und trittfester Abdeckrosette aus Aluminium eloxiert.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2019-43 **Kita Regenbogen**
LV: 10 **WC Trennwände**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

(Klebefüße sind aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen).

Türen

Türbreite

Türbreiten Kinderkabinen: 0,57 m
Türbreiten Erwachsenenkabine: 0,64 m

In gleicher Konstruktion wie die Wände, mit GUV konformem Sicherheits-Fingerklemmschutz.

Bandseite/Nebenschließkante: Durchlaufendes 20mm Aluminium-Fingerklemmschutzrohr, welches Quetsch- und Scherstellen nach §19 Abs. 2 GUV vermeidet.

Anschlagseite/Hauptschließkante: In die Tür eingenutetes hochelastisches L-Gummiprofil.

Gummilippen und Bürsten auf der Bandseite/Nebenschließkante sind aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen.

Bürsten die als Fingerklemmschutz dienen, sind aus Hygienegründen grundsätzlich (Haupt- und Nebenschließkante) nicht zugelassen.

Beschläge:

3-Rollen-Sicherheitsfederband, Ø 20 mm, mit durchgehendem Aluminium-Fingerklemmschutzrohr zwischen den Bändern. Ein werkzeugloses Aushängen der Türen ist dadurch nicht möglich.

Um eine Gefährdung nach §13 Abs. 5 GUV zu vermeiden, müssen die Bänder innenliegend verschraubt sein.

Türgriffe:

Gekröpfter Sicherheits-Ringgriff aus schlag- und Bruch sicherem Nylon mit integriertem Gummidämpfer als Türanschlag. Aufgrund der Stoßgefahr und um ein hängen bleiben nach GUV zu vermeiden, sind abstehende Bauteile als Türanschlag nicht zugelassen.

Farben:

Farben-Trennwände: Weiss

Profile, Beschläge, Türgriffe, Füße und Zubehör in den gleichen durchgängigen Farben

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2019-43 **Kita Regenbogen**
LV: 10 **WC Trennwände**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Garnituren: Manhatten 05

Fingerklemmschutz: Manhatten 05

7,000 St

1.1.20. Pos. wie zuvor, Trennwandanlage Toiletten HPL-Kompaktpl. D 28 mm rahmenlos 3 Türen

Pos. wie zuvor, Trennwandanlage Toiletten HPL-Kompaktpl. D 28 mm rahmenlos 3 Türen, liefern und montieren

Kombination:

2 Kinderkabinen

Höhe:

1350 mm einschl. 120 mm
Bodenfreiheit.

1 Erwachsenenkabine

Höhe:

2000 mm einschl. 120 mm
Bodenfreiheit.

Türen

Türbreite

Türbreiten Kinderkabinen: 0,57 m
Türbreiten Erwachsenenkabine: 0,64 m

1,000 St

1.1.30. Pos. wie 1.1.10, Trennwandanlage Toiletten HPL-Kompaktpl. D 28 mm rahmenlos 2 Türen

Pos. wie zuvor, Trennwandanlage Toiletten HPL-Kompaktpl. D 28 mm rahmenlos 2 Türen, liefern und montieren

Kombination:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2019-43 Kita Regenbogen
LV: 10 WC Trennwände

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	2 Erwachsenenkabine			
	Höhe: 2000 mm einschl. 120 mm Bodenfreiheit.			
	Türen			
	Türbreite			
	Türbreiten Erwachsenenkabine:	0,64 m		
		2,000 St
1.1.40.	Pos. wie 1.1.10, Trennwandanlage Toiletten HPL-Kompaktpl. D 28 mm rahmenlos 1 Türen			
	Pos. wie zuvor, Trennwandanlage Toiletten HPL-Kompaktpl. D 28 mm rahmenlos 1 Türen, liefern und montieren			
	Kombination:			
	1 Erwachsenenkabine			
	Höhe: 2000 mm einschl. 120 mm Bodenfreiheit.			
	Türen			
	Türbreite			
	Türbreiten Erwachsenenkabine:	0,64 m		
		1,000 St
	Summe 1.1. Trennwände		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2019-43 **Kita Regenbogen**
LV: 10 **WC Trennwände**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.2. Duschabtrennung

1.2.10. Duschabtrennung Glas, 2,00 m, inkl Türelement

Individuelle, maßgefertigte Echtglas-Duschwand,
teilgerahmt, gerade Ausführung
bestehend aus 1 Pendeltür mit Hebe-Senk-Mechanismus
und einem Seitenteil, inkl. Dichtungen.
Fensterseitig Rahmenprofil in Deckenhöhe, Rahmenprofil an
der Schachtwand h=2,00 m, inkl. Halterungen
(Wandbefestigungen), Profilbefestigungen

Einstieg links

Maße:
Seitenteilbreite: 700 mm
Höhe: 2000 mm
Tür:
Breite: 640 mm
Höhe: 2000 mm
Rahmenprofile: 3,0 cm

Anschlag: links

Glas:

Standardlösung:
Einscheiben-Sicherheitsglas (EN 12150), Klar
Glasstärke 6 mm (Türteil), 4 mm (Seitenteil) oder gleich,
Profil-/Beschlagfarbe/Rahmen:
Silber Matt

Weitere Ausstattungen:
Tür mit Magnetverschluss
Vertikaler Bügelgriff

Alle Maße sind am Bau vor Ort zu Prüfen

1,000 St

1.2.20. Duschabtrennung Kunststoff, 1,00*0,75, h=2,00 m

Duschabtrennung Kunststoff, 2,00 m, Gleittür 3-teilig,
Duschabtrennung aus dreiteiliger Schiebetür für Nische
Dusche aus robustem Kerolangelas
mit einem festen Schiebeteil
geschlossene Profilkonstruktion für hohen Spritzwasserschutz

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2019-43 **Kita Regenbogen**
LV: 10 **WC Trennwände**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bodenschiene: Mit Festfeld 32mm, Höhe: 2000mm, Anschlag: Tür links!			
		1,000 St
1.2.30.	Duschabtrennung Kunststoff, Eck- Duschkabin, 0,90*0,75, h=2,00 m Duschabtrennung Kunststoff, 2,00 m, Dusche aus robustem Kerolanglas geschlossene Profilkonstruktion für hohen Spritzwasserschutz auch als Eck- Duschkabine möglich Bodenschiene: Mit Festfeld 32mm, Höhe: 2000mm,			
		1,000 St
Summe 1.2.	Duschabtrennung		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2019-43 **Kita Regenbogen**
LV: 10 **WC Trennwände**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.3. Stundenlohnarbeiten

STUNDENLOHNARBEITEN

Leistungen, welche nicht im LV erfasst sind, werden nach Anordnung der Bauleitung auf Nachweis ausgeführt. Die eingetragenen Einheitspreise verstehen sich einschließlich aller Nebenkosten wie Auslösung, Fahrt, Spesen, etc. Zur Abrechnung gelangen die tatsächlich angefallenen, auf den Tagelohnzetteln von der Bauleitung des Architekten bestätigten Stunden nach Freigabe bei der Rechnungsprüfung. Regiearbeiten erfolgen nur auf ausdrücklichen schriftlichen Auftrag der Bauleitung. Ohne diesen Auftrag später vorgelegte oder der Rechnung beigelegte Regiebelege sind ungültig.

1.3.10. Stundensatz Facharbeiter, Fliesenarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:

Facharbeiter

1,000 h

1.3.20. Stundensatz Helfer, Fliesenarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:

Helfer

1,000 h

Summe 1.3.	Stundenlohnarbeiten
-------------------	----------------------------	-------

Summe 1.	Trennwände und Duschabtrennung
-----------------	---------------------------------------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 2019-43 **Kita Regenbogen**
LV: 10 **WC Trennwände**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
--------------	-----------------------	---------------

	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Summe LV 10 WC Trennwände </div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>
--	---	--

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
---	-----------

in Höhe von 19,00 % EUR
---------------------	-----------

	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> EUR
--	---