


# Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Projekt

**P419**

**Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena**

Bauvorhaben

**Neubau Funktionsgebäude (2.BA)**

**im Leichtathletikstadion Jena**

**Am Stadion 8**

**07749 Jena**

Leistung (LV)

**06**

**L06 Abbrucharbeiten**

Ausführungsbeginn

**siehe Formblätter**

Ausführungsende

**siehe Formblätter**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

**siehe Formblätter**

Abgabezeit

**siehe Formblätter**

Abgabeort

**siehe Formblätter**

Zuschlagsfrist

**siehe Formblätter**

MwSt.

**19,00 %**

Währung

**EUR**

Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 44**

Leistungsverzeichnis

# Leistungsverzeichnis

Projekt (P419)
<b>Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena</b>
Leistung (LV)
<b>06 L06 Abbrucharbeiten</b>

Bauvorhaben
<b>Neubau Funktionsgebäude (2.BA) im Leichtathletikstadion Jena Am Stadion 8 07749 Jena</b>
Bauherr
KIJ (Kommunale Immobilien Jena)      Telefon Paradiesstrasse 6      Fax 07743 Jena
Planverfasser
Telefon Fax
Ausschreibung+Bauleitung
Telefon Fax
Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

<b>Angebotssumme in EUR</b>		
<b>Angebotssumme, Netto:</b>	.....	.....
zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....	.....
<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....	.....	.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....	.....	
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

# Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

## Allgemeine Angaben

**! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.**

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (siehe Formblätter) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil.

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....  
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

# Inhaltsverzeichnis

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

06	LV	L06 Abbrucharbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Allgemeine Baubeschreibung	5
		Hinweis zur Umsetzung und Einhaltung der Corona-Regelungen	7
		*** textliche Hinweise ***	11
06.01	Gewerk	BE und vorbereitende Maßnahmen	12
06.02	Gewerk	Abbrucharbeiten Lagergebäude	20
06.03	Gewerk	Abbrucharbeiten Freianlagen	39
06.04	Gewerk	Tagelohn	41
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	44

06 LV L06 Abbrucharbeiten

## Allgemeine Baubeschreibung

### ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN

Die Stadt Jena mit dem Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena (KIJ), beabsichtigt, das "in die Jahre" gekommene Leichtathletik-Stadion an der Wöllnitzer Straße zu ertüchtigen und auszubauen.

In diesem Zusammenhang soll auch ein Neubau für ein Funktionsgebäude errichtet werden.


Um für den Neubau Platz zu schaffen soll das aktuell noch im Bestand befindliche alte Lagergebäude abgebrochen werden. Dieses Bestandsgebäude wurde vermutlich um 1975 errichtet.

Das Abbruchgelände befindet sich im "Hinterland" des bereits im vorangegangenen Bauabschnitt neu überarbeiteten Leichtathletik-Stadions.

Um nicht über die neu hergerichteten Stadion-Flächen fahren zu müssen, soll die gesamte Ver- und Entsorgung der Abbruch-Baustelle über die vorhandene Baustraße, beginnend vom Parkplatz "Am Stadion2" parallel zur Stadtrodaer Straße bis zum Baufeld erfolgen.

Diese Baustraße soll während der gesamten Abbruchzeit ungehindert nutzbar sein.

(siehe nachstehender Satellitenauszug)



Diese Straße wird aber auch gleichzeitig durch die benachbarten Anlieger (TUS-Fitness und Sportgymnasium) dauerhaft genutzt und muss einschl. der dortigen Parkplätze ebenfalls dauerhaft zugänglich, befahrbar und nutzbar sein. Dies ist durch alle Baubeteiligten sicherzustellen.

06 LV L06 Abbrucharbeiten

## Allgemeine Baubeschreibung

### LAGE DES BAUGRUNDSTÜCKES

Das Baugrundstück befindet sich in 07749 Jena in der Wöllnitzer Straße, wobei die Errichbarkeit nur über die Baustraße entlang der Stadtrodaer Straße gegeben ist. (siehe oben stehendes Sattelitenbild mit Markierung der Zufahrtsstraße, so dass das Grundstück über eine vollständige und sehr gute Verkehrsanbindung verfügt.

Die spätere Postanschrift wird "Am Stadion 8" lauten.

Parkplatzflächen für Handwerkerfahrzeuge können nicht zur Verfügung gestellt werden.

### LAGERPLÄTZE

In unmittelbarer Nähe und im Umfeld sind ausreichend groß bemessene Lagermöglichkeiten vorhanden, um Lagerplätze für Personal, Material und Geräte bzw. Stellflächen für Container in ausreichender Zahl zu organisieren.

Auf dem Grundstück stehen also Flächen zur Verfügung, die der AN nach Abstimmung nutzen kann.

Der Bieter muss sich hier vor Angebotsabgabe selbst ein Bild machen, um sein Angebot auskömmlich kalkulieren zu können. Seitens des Auftraggebers kann jedoch grundsätzlich keine Zusage bzw. Garantie über mögliche Flächennutzungen außerhalb des Baugrundstücks gegeben werden.

**06      LV      L06 Abbrucharbeiten**

**Hinweis zur Umsetzung und Einhaltung der Corona-Regelungen**

Der Bieter/Auftragnehmer ist grundsätzlich verpflichtet sich arbeitstäglich über die aktuell geltenden Bestimmungen, Verordnungen, Vorschriften und sonstigen gesetzlichen Regelungen im Zusammenhang mit der epidemischen Corona-Lage eigenverantwortlich zu informieren. Hierbei sind auch und insbesondere die jeweils aktuellen Allgemeinverfügungen der Stadt Jena zu berücksichtigen. Alle sich daraus ergebenden Verpflichtungen und Maßnahmen sind vom Bieter/Auftragnehmer einzuhalten und zu erfüllen. Dies gilt auch für die Einhaltung von Regelungen zum Tragen von Mund-, und Nasenbedeckungen, Abstandregelungen, Test-Verpflichtungen sowie die Einhaltung und Umsetzung der sich daraus ergebenden Hygiene-Maßnahmen. Die Einhaltung dieser Maßnahmen und Regelungen ist ebenfalls durch den Bieter / Auftragnehmer unaufgefordert, eigenverantwortlich, nachweislich und prüfbar arbeitstäglich zu dokumentieren. Die Dokumentation ist auf Anfrage dem Auftraggeber bzw. der Bauüberwachung unentgeltlich mit einer Frist von max. 2 Tagen in Kopie zu übergeben. Die Übergabe kann digital als Scankopie im PDF-Dateiformat erfolgen. Die Einhaltung und Umsetzung aller vorstehend genannten Regelungen im Zusammenhang mit der epidemischen-Corona-Lage ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

**Zusätzlich technische Vorbemerkungen - Abbrucharbeiten**

**Zusätzlich technische Vorbemerkungen - Abbrucharbeiten**

**Art und Umfang der Leistung**

Haupt-Gegenstand der Ausschreibung ist unter anderem der vollständige Totalabbruch des ehemaligen Lager-Gebäudes bis auf Unterkante der Fundamente einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten und Sicherungsmaßnahmen im Gelände sowie der Rückbau von versiegelten Beton-Fahrflächen im Freianlagen bereich

**Gerüste und Provisorien**

Ein Gerüst wird bauseits nicht gestellt. Das Stellen der für die Arbeiten notwendigen Arbeits- und Schutzgerüste, auch über 2,00 m Arbeitsbühnenhöhe sowie das Erstellen notwendiger provisorischer Umwehrungen einzukalkulieren.

**Erdarbeiten**

Alle Maschinenkosten sowie die Entsorgung des nicht zur Verfüllung geeigneten Boden- und Abbruchmaterials sind einzukalkulieren.

**Genehmigungen, Absicherungen**

Das Einholen von notwendigen verkehrsrechtlichen Genehmigungen sowie die dafür anfallenden Gebühren sind einzukalkulieren.

Die Verkehrssicherheit bei den Abbrucharbeiten ist eigenverantwortlich sicherzustellen.

**06      LV      L06 Abbrucharbeiten**

**Zusätzlich technische Vorbemerkungen - Abbrucharbeiten**

Die entsprechenden Sicherungsmaßnahmen sind einzukalkulieren.

**Abbrucharbeiten**

Alle Abbrucharbeiten sind mit äußerster Sorgfalt auszuführen.

Verbleibende Bauteile im Abbruchbereich und im Umfeld sind durch geeignete Maßnahmen vor Beschädigung zu schützen. Notwendige Montageabsteifungen während der Abbrucharbeiten sind einzukalkulieren.

Die für das jeweilige Gewerk bestehenden DIN-Bestimmungen und Richtlinien sind sinngemäß anzuwenden.

Als weitere Grundlage sind anzuwenden:

"Technische Vorschriften für Abbrucharbeiten", zu beziehen bei:

Deutscher Abbruchverband e.V.,

Oststraße 122, 40210 Düsseldorf,

soweit sie sachlich zutreffend sind,

sowie die TRGS 519 - Asbest

und die ZH 1/514 Abbrucharbeiten,

sowie die Anforderungen der LAGA, Technische Regeln der Abfallbeseitigung,

Bewertung nach LAGA-Mitteilung 20,

sowie die Anforderungen des Leitfadens für den Umgang

mit Boden und Straßenausbaustoffen hinsichtlich Verwertung und

Beseitigung des Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Medien,

das Merkblatt "Abbruch" der Stadt Jena

sowie die Gewerbeabfallverordnung vom 18.04.2017 (sh. Baugenehmigung)

sowie die gültige Abfallverzeichnis-Verordnung.

Wichtige Normen:

DIN 18007 - Abbrucharbeiten; Begriffe, Verfahren,

Anwendungsbereiche;

Sofern in den Leistungspositionen die Vorgänge "Abbrechen, Demontage, Entfernen, Transport, Aufladen und Abfuhr" nicht gesondert beschrieben

sind, gelten diese Vorgänge unter Zugrundelegung der allgemeinen

anerkannten Regeln der Technik, der gesetzlichen und behördlichen

Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen nach den DIN-Normen der

ATV-VOB Teil C als beschrieben.

**Schuttbeseitigung**

Der anfallende Bauschutt ist vom Auftragnehmer zu entsorgen, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes angegeben ist. Der Nachweis über den Verbleib aller zu entsorgenden Stoffe muss lückenlos und nachprüfbar geführt werden und ist auf Verlangen vorzulegen.

Ebenso kann ein Nachweis über spezielle Zulassungen beauftragter Dritter (z. B. Transportunternehmen, Deponiebetreiber) verlangt werden.

Die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von



06      LV      L06 Abbrucharbeiten

## Zusätzlich technische Vorbemerkungen - Abbrucharbeiten

Sondermüll und Sonderabfall sowie Reststoffverwertung und örtlich fest gelegte Maßnahmen für Recycling sind streng einzuhalten. Das Eingraben oder Verbrennen auf der Baustelle ist grundsätzlich untersagt. Das direkte Abwerfen von Bauschutt ist nicht gestattet. Schutt-Container sind zur Vermeidung von Staub mit Planen dicht abzudecken; bei Notwendigkeit ist Wassernebel zu versprühen um die Staubbelastung auf das Minimum zu reduzieren. Diese Leistungen sind einzukalkulieren.

### Ausführung

Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsausführung über die genaue Lage von Hindernissen, wie Leitungen, Kabel, Kanäle, Vermarkungen u. dgl. zu informieren und ggf. eine Aufgrabungserlaubnis der Rechtsträger einzuholen.

Der Auftraggeber sorgt für die Freischaltung der abzubrechenden Bauteile bezüglich vorhandener Leitungen für Strom, Wasser, Gas und anderer Medien.

Der Auftragnehmer hat vor Abbruchbeginn und auch ständig während der Durchführung die Einhaltung aller vorstehend genannten Maßnahmen zu kontrollieren und Mängel oder Behinderungen unverzüglich anzuzeigen.

Die Abbrucharbeiten sind mit größter Sorgfalt durchzuführen. Die Wahl technologischer Vorgänge bleibt, wenn nicht anders beschrieben, dem Auftragnehmer überlassen. Dabei sind die Arbeiten so auszuführen, dass Beeinträchtigungen anderer Arbeiten, Belästigungen durch Lärm und Staub auf das unvermeidbare Maß reduziert werden.

Das Lagern von Druckgasflaschen hat nach den geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu erfolgen.  
Ein Feuerlöscher, tragbar, der Klasse C nach DIN EN 2 - oder vergleichbar einsetzbar - muss bei Arbeiten mit brennbaren Gasen vorhanden sein.  
Bei Brennschneidarbeiten an Steig- und Falleleitungen muss sich der Auftragnehmer wegen der Gefahr ablaufender Schweißperlen vom Verlauf und Zustand der Leitungen überzeugen.

Folgende Leistungen gelten in der Regel als Nebenleistungen im Sinne der VOB/C und werden nicht gesondert vergütet:

- Zwischenlagerkosten werden grundsätzlich nicht gesondert vergütet.
- Werden Abbruchmaßnahmen für Decken oder Wände sowie das Herstellen von Schlitzfenstern, Durchbrüchen usw. ausgeschrieben, so ist grundsätzlich das Abbrechen und Beseitigen der Wandbekleidungen (Putz, Fliesen, Tapete, Schalungen u. ä.) mit dem Preis abgegolten. Ebenso ist das Abbrechen und Entsorgen der unter oder auf Putz liegenden Leitungs- und Elektroinstallationen, soweit diese auf den abzubrechenden Flächen liegen, im Preis enthalten.
- Verunreinigungen und Schuttreste, die von den Abbruch- und

# Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

06      LV      L06 Abbrucharbeiten

## Zusätzlich technische Vorbemerkungen - Abbrucharbeiten

begleitenden Arbeiten herrühren, sind rückstandsfrei zu entfernen.

- Allgemein übliche statische Sicherungsmaßnahmen in Form von Absteifungen, Abfangungen und sonstigen Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen, die Notwendigkeit abschnittsweiser Abbrucharbeiten, z. B. zur Vermeidung umfangreicher statischer Sicherungsmaßnahmen, sind grundsätzlich mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

- Der Abriss von fest eingebauten Bauteilen (Wänden, Decken etc.) versteht sich einschließlich der Begradigung der Abbruchstellen.

- Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der Baustelle beauftragt, so gehört dazu auch die laufende Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstände der Kontrollen richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten.

In die Preise sind auch einzurechnen:

- witterungsbedingte Erschwernisse, mit denen bei Abgabe des Angebots während der Ausführungszeit normalerweise gerechnet werden muss

- Verbrauch von Energie und Gasen

- Staubschutz für Füllen und Transport von Containern u. dgl.

- Sicherungsmaßnahmen für arbeitszeitlich oder technologisch bedingte Unterbrechung der eigenen Arbeiten

- Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugtes Betreten des Arbeitsbereiches

- Brandschutztechnische Maßnahmen beim Brennschneiden

- arbeitstäglicher Verschluss des Objekts, in dem Abbrucharbeiten durchgeführt werden oder das abzurechen ist.

# Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

06 LV L06 Abbrucharbeiten

\*\*\* textliche Hinweise \*\*\*

In den nachfolgenden Titeln und auch zwischen einzelnen Leistungspositionen sind textliche Hinweise eingefügt, welche einzelne Maßnahmen vor Ort bezeichnen und lediglich dem Zweck dienen sollen, eine Strukturierung des Gesamt-Leistungsverzeichnis zu schaffen. Gleichzeitig sollen diese Hinweise die spätere Suche der richtigen Leistungspositionen für die Abrechnung im Bauablauf vereinfachen.

Derartige textliche Hinweise sind wie folgt gekennzeichnet:

\*\*\* BEZEICHNUNGSTEXT \*\*\*

Leistungspositionen, welche in der Gliederung zu derartigen Maßnahmenbezeichnungen zugeordnet sind, gelten jedoch nicht ausschliesslich nur für die zugeordnete Maßnahme. Jede Leistungsposition soll nur einmal im Leistungsverzeichnis enthalten sein und kann auch bei anderen Maßnahme-Paketen mit anfallen und wird trotzdem über die zutreffende Leistungsposition mit abgerechnet.

## **Leistungsverzeichnis**

Leistung (Gewerk)

**06.01**

**BE und vorbereitende Maßnahmen**

# Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

<b>06</b>	<b>LV</b>	<b>L06 Abbrucharbeiten</b>		
06.01	Gewerk	BE und vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>06.01.10</b>	<b>Abbrucharweisung</b> Aufstellen einer Abbrucharweisung gemäß den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft und einweisen aller Beschäftigten  EINZUKALKULIEREN SIND: - Art, Zustand, Lage und Umfang vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen feststellen - Überprüfen, ob gefährliche Stoffe, Gase, Dämpfe, Stäube, Nebel oder andere Industrierückstände auftreten können. - Erstellen einer schriftlichen Abbrucharweisung gemäß UVV der BauBG - Einweisung aller Beschäftigten  ABBRUCHANWEISUNG: muss Angaben enthalten über: - Art, Umfang und Reihenfolge der Arbeiten - Abbruchverfahren - Art und Anzahl der einzusetzenden Geräte und Maschinen - Hilfskonstruktionen und erforderliche Gerüste und Aufstiege - Absturzsicherungen - Abbruchtiefen und mögliche Auswirkungen auf angrenzende Bereiche - Sicherungsmaßnahmen, z.B. Absperren von Gefahrenbereichen - Schutzmaßnahmen gegen auftretende Gefahrstoffe			
		<b>1 psch</b>		GP .....
<b>06.01.20</b>	<b>Baustelle einrichten und räumen</b> Liefern, fachgerechtes einrichten, vorhalten und unterhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Arbeiten und nach Abschluß der Arbeiten ordnungsgemäß beräumen.  EINZUKALKULIEREN SIND: - Baustelle für die Gesamtmaßnahme betriebsfertig einrichten -Sicherung des Geländes sofort nach Auftragserteilung -Sicherung der Baubereiche in geeigneter Weise nach Wahl des AN (z.B.: Bauzaun, Absperrband, Wimpelkette, Beschilderung, Schutzabdeckungen, Schutzdächer, Fußgängerschutzgang usw.) -Freimachen des Geländes - Geräte, Werkzeuge, Kran- und Hebe- und Förder-Einrichtungen und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

<b>06</b>	<b>LV</b>	<b>L06 Abbrucharbeiten</b>		
06.01	Gewerk	BE und vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig aufstellen, einschl. der dafür notwendigen Arbeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten</li> <li>- Herrichten, vorhalten und entfernen von notwendigen Baustellenzufahrten (inkl. notwendiger Beschilderung) sowie von Kranstandplätzen und allen sonstigen notwendigen befestigten Flächen, welche für die eigenen Arbeiten notwendig sind</li> <li>- sämtliche Material-Vorhaltekosten</li> <li>- eventuell notwendiger Verschuß von Räumen zur Sicherung von angelieferten Bauteilen und Geräten o.ä.</li> <li>- Grundausrüstung für Erste-Hilfe-Leistung</li> <li>- Stellen einer Sicherheits- und Gesundheitsschutzfachkraft</li> <li>- Arbeitsschutzrüstungen für die entsprechende Anzahl Mitarbeiter</li> <li>- nach Fertigstellung der beauftragten Leistungen ist die gesamte Baustelleneinrichtung vollständig und ersatzlos zurückzubauen und zu entfernen</li> </ul> <p><b>VORHALTEZEIT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- über die gesamte eigene Bauzeit</li> </ul> <p><b>KALKULATIONSHINWEISE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baustrom und Bauwasser und sanitäre Einrichtungen stehen bauseits zur Verfügung oder sind in gesonderten Positionen beschrieben.</li> </ul>			Übertrag: .....
		<b>1 psch</b>		GP .....
<b>06.01.30</b>	<p><b>Chemie-Toilette mit Handwaschbecken</b></p> <p>Aufbauen, Vorhalten und Unterhalten (periodisches Reinigen und Entleeren bzw. Austauschen) einer mobilen Chemie-Baustellentoilette mit Handwaschbecken und eigenem Wasserbehälter, die während der gesamten Bauzeit in Betrieb zu halten ist und auch für andere Firmen zugänglich sein muss.</p> <p><b>EINZUKALKULIEREN SIND</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reinigungsintervalle nach Notwendigkeit (jedoch mindestens 1 x wöchentlich)</li> </ul> <p><b>GRUNDVORHALTEDAUER:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 Wochen</li> </ul>			
		<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

06	LV	L06 Abbrucharbeiten		
06.01	Gewerk	BE und vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
06.01.40	<b>Vorhaltung Chemie-Toiletten mit Handwaschbecken</b> Vorhalten und Unterhalten der vor beschriebenen Chemie-Toilette mit Handwaschbecken für eine Woche über die vorgeschriebenen 4 Wochen und auch über die eigene Bauzeit hinaus  ABRECHNUNGSHINWEISE: Abrechnung nach Vorhaltdauer in Wochen (Einheit: Wo)  <div>2 Wo      EP .....      GP .....</div>			
06.01.50	<b>Bauzaun</b> Liefern und dem Baufortschritt entsprechend fachgerechtes, standsicheres Errichten, Vorhalten und Unterhalten eines Bauzaunes , in Feldern, zur Absicherung des Bauvorhabens gegen unbefugtes Betreten durch Dritte  EINZUKALKULIEREN SIND: - Auf- und Abbau sowie Transport - erforderliche Standsicherheit durch Systemfüße auf unbefestigtem Untergrund - Herstellen der Standsicherheit der Systemfüße - Wind- und Sturmsichere Ausführung gegen starken Wind und Sturm (ca. 10 Beaufort) - 4 Wochen Grundvorhaltung nach fertigem Aufbau - schraubfeste Verbindung der Bauzaunfelder untereinander  ZAUNART: - mobiler Maschendraht-Bauzaun aus Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben und Systemfüßen  ZAUNHÖHE: - Zaunoberkante 2,00 m über Gelände  BODENABSTAND: 5 - 10 cm  VORHALTEZEIT: - für die gesamte eigene Bauzeit auch darüber hinaus und auch für Folgegewerke  MINDESTVORHALTDAUER - 4 Wochen  ABRECHNUNGSHINWEIS: - Abrechnung in laufenden Metern (Türen und Tore werden gesondert vergütet)  <div>200 m      EP .....      GP .....</div>			
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

<b>06</b>	<b>LV</b>	<b>L06 Abbrucharbeiten</b>		
06.01	Gewerk	BE und vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<b>06.01.60</b>	<b>Vorhaltung Bauzaun</b> Vorhalten des vor beschriebenen Bauzaunes für eine Woche über die vorbeschriebenen 4 Wochen und auch über die eigene Bauzeit hinaus  ABRECHNUNGSHINWEIS: Abrechnung nach Vorhaltdauer in Wochen multipliziert mit der Bauzaunlänge m (Einheit: mWo)	<b>400 mWo</b>	EP .....	GP .....
<b>06.01.70</b>	<b>Zulage für Tor im Bauzaun</b> Zulage zum vorbeschriebenen Bauzaun für das Liefern und fachgerechte Aufbauen bzw. Erstellen einer Toranlage  EINZUKALKULIEREN SIND: - verwindungssteifes Tür- bzw. Torelement - Schließvorrichtung mittels Kette und Vorhängeschloss oder PZ-Vorrichtung - zusätzliche Aussteifung des Pfosten der Toraufhängung wegen großer Spannweite des Torflügels - eventuell notwendige Bodenführungsrolle am Torflügel bei zu großer Spannweite  SPANNWEITE: - ausreichend für PKW- und LKW-Verkehr  ABRECHNUNGSHINWEIS: - Nur als Zulage - Tor wird im Zaun übermessen  GRUNDVORHALTUNG: 4 Wochen	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>06.01.80</b>	<b>Vorhaltung Tor im Bauzaun</b> Vorhalten des vorbeschriebenen Tores im Bauzaun für eine Woche über die vorbeschriebenen 4 Wochen hinaus  ABRECHNUNGSHINWEIS: Abrechnung nach Vorhaltdauer in Wochen	<b>2 Wo</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				



# Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

<b>06</b>	<b>LV</b>	<b>L06 Abbrucharbeiten</b>		
06.01	Gewerk	BE und vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>06.01.90</b>	<b>Einholung Schachtschein</b> Einholen einer Leitungsauskunft und eines Schachterlaubnisscheines bei der zuständigen Behörde  Die Gebühren werden durch den AG getragen.	<b>1 psch</b>		GP .....
<b>06.01.100</b>	<b>Fotodokumentation</b> Erstellen einer chronologischen Fotodokumentation (Digital-Fotos) vom gesamten Bauablaufgeschehen  ANFORDERUNGEN - arbeitstäglich alle Leistungen dokumentieren - mindestens 10 Fotos je Tag - Digitalfotos im Datei-Format: *.jpg - Datei-Beschriftung - Dateiname: Datum(yyymmdd-Format)_fortlaufende Nr - Übergabe auf Datenträger (USB-Stick)	<b>1 psch</b>		GP .....
<b>06.01.110</b>	<b>Beweissicherung</b>  Vor Beginn der Arbeiten ist eine gerichtsfeste Beweissicherung der angrenzenden Gehwege und Straßen sowie Vegetationen durch eine Foto- bzw-. Videodokumentation zu erstellen. Es sind alle bestehenden Schäden aufzunehmen und zu dokumentieren.  Sollten nach Abschluß der Baumaßnahmen Schäden oder Beeinträchtigungen gleichwohl welcher Herkunft festgestellt werden und sind diese nicht im Beweissicherungsgutachten als bereits vor Beginn der Abbrucharbeiten bestehend festgehalten, so muß der Auftragnehmer diese auf seine eigenen Kosten beseitigen oder sanieren, ohne das der Auftraggeber dem Auftragnehmer das Verschulden oder die Verursachung nachweisen muss.	<b>1 psch</b>		GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

<b>06</b>	<b>LV</b>	<b>L06 Abbrucharbeiten</b>		
06.01	Gewerk	BE und vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>06.01.120</b>	<b>Entsorgungsdokumentation</b> Ordnungsgemäße Erstellung und nach Fertigstellung Übergabe einer nachprüfaren Entsorgungsdokumentation (Abfallbilanz).  <b>ANFORDERUNGEN</b> - Übergabe der nach NachwV geforderten Dokumente der Vorab- (Entsorgungsnachweise) und Verbleibskontrolle (Begleitscheine, Übernahme- und Wiegescheine) im Original (bei elektronischer Nachweisführung als Ausdruck). - Gliederung der Abfallbilanz nach Abfallschlüsselnummern (ASN) inkl. Deckblatt für jede ASN mit tabellarischer Auflistung der einzelnen Begleit-, Übernahme- und Wiegescheine - Übergabe aller sonstigen zugehöriger Nachweisunterlagen (behördliche Stellungnahmen, Nachweise über die Zulässigkeit der Entsorgung etc.)  <b>ÜBERGABEART</b> - Übergabe der Abfallbilanz 1-fach in Papierform (DINA4-Ordner) - und zusätzlich digital auf USB Stick.			
		<b>1 psch</b>		GP .....
<b>06.01.130</b>	<b>Dokumentations- und Revisionsunterlagen</b> Nach Abschluss der vertraglich vereinbarten Arbeiten und vor Übersendung der Schlussrechnung sowie als Voraussetzung und als Grundlage für die VOB-Abnahme hat der AN folgende mit Registern unterteilte Revisions- und Dokumentationsunterlagen zusammenzustellen und beim AG oder dessen Vertreter vorzulegen  <b>NOTWENDIGE UNTERLAGEN:</b> (in folgender Sortierung, registergerecht) 00 Deckblatt mit allen Angaben - vollständige Projektbezeichnung - Gewerkebezeichnung der ausgeführten Leistung - Name und Anschrift des ausführenden Unternehmens - Kontaktdaten des Unternehmens: Telefon, Fax, E-Mail-Adresse - Name des Fachbauleiters mit Angabe Telefon-Nr., E-Mail-Adresse 00.01 Inhaltsverzeichnis 01 VOB-Abnahmeprotokoll 02 Fachunternehmererklärung 03 Fachbauleitererklärung 04 Entsorgungsdokumentation 05 ggf. Nachweis der eingesetzten Materialien 06 Lückenloses Bautagebuch			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

06	LV	L06 Abbrucharbeiten		
06.01	Gewerk	BE und vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag: .....</p> <p>EINZUKALKULIEREN SIND:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- die Zusammenstellung und Übergabe der Revisionsunterlagen gehört zum Leistungssoll und ist deswegen Voraussetzung zur VOB-Abnahme</li><li>- Auch die Schlussrechnung darf erst nach Vorliegen der Revisions- und Dokumentationsunterlagen eingereicht werden</li><li>- die Dokumentations- und Revisionsunterlagen sind spätestens 5 Tage nach Fertigstellung der letzten Bauleistung zunächst als digitale Version (Scankopie) an die Bauüberwachung zur Vorabprüfung per E-Mail oder auf Datenträger zu übermitteln</li><li>- nach Prüfung durch die Bauüberwachung sind die Prüfanmerkungen und evtl. Nachforderungen umzusetzen und die Übergabe der Originale in der definierten Anzahl binnen 5 Tagen nach Prüffreigabe an die Bauüberwachung zu vollziehen</li><li>- die digitalen Daten sind in derselben Ordner- und Dateistruktur wie der Ordner in Papierform anzulegen und durchzunummerieren, (Dateiform als PDF)</li><li>- Aus dem jeweiligen Dateinamen muss der Dateinhalt selbsterklärend zu erkennen sein</li></ul> <p>FORM und ANZAHL</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2-fach als farbiger Papierausdruck im DIN A4 Ordner und zusätzlich 1-fach digital (Farbscan) auf CD-ROM</li></ul> <p>ABRECHNUNGSHINWEIS:</p> <p>Diese Position gilt für Dokumentation aller Leistungen aller Positionen und aller Titel dieser Ausschreibung</p>			
		1 psch		GP .....
Summe Gewerk 06.01		BE und vorbereitende Maßnahmen, Netto: .....		

## **Leistungsverzeichnis**

Leistung (Gewerk)

**06.02**

**Abbrucharbeiten Lagergebäude**

# Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

06	LV	L06 Abbrucharbeiten		
06.02	Gewerk	Abbrucharbeiten Lagergebäude		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
*** GEBÄUDE-ABBRUCH ***				
06.02.10	<b>Komplettabbruch Gebäude</b> Fachgerechter rückstandloser Komplett-Abbruch eines gesamten eingeschossigen, nicht unterkellerten Lager-Gebäudes in fix und fertiger Arbeit  FOTO-HINWEIS (Achtung die nachstehenden Fotos werden ggf. in der GAEB-Version der Ausschreibung nicht mit übertragen und sind dann nur in der PDF-Version des Leistungsverzeichnis einzusehen.)			
				
				
<div><div>- Fortsetzung auf nächster Seite -</div><div>Übertrag: .....</div></div>				

# Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

**06**      **LV**      **L06 Abbrucharbeiten**  
06.02      Gewerk      Abbrucharbeiten Lagergebäude

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....



- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis



Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

<b>06</b>	<b>LV</b>	<b>L06 Abbrucharbeiten</b>		
06.02	Gewerk	Abbrucharbeiten Lagergebäude		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	 <p><b>ABBRUCHBESCHREIBUNG</b>            Gesamtes Gebäude vollständig von OK Dach bis UK Fundamente abbrechen und fachgerecht entsorgen, bestehend aus nachstehend genannten Konstruktionen mit jeweils zugehörigen Fotohinweisen</p> <p><b>DECKE / DACH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- flach geneigtes Satteldach, aus DDR-Betonfertigteileplatten (Hohldielen) mit Stahlträgern</li> <li>- Dachdeckung aus mehrlagigen bituminösen Abdichtungs-Schweißbahnen mit darunter befindlichen zementgebundenen Holzwolle-Leichtbauplatten ("Sauerkraut-Platten")</li> <li>- Dachrand mit Traufblechen und Längsseits vorgehängten Blech-Dachrinnen</li> <li>- Giebelseiten mit Attikaverblechung bzw. Ortgangblech</li> <li>- einschl. Traufbohle, sonstigen Schalungen und Lattungen sowie sämtl. Kleinteile</li> <li>- Dachentwässerungsanlage, Rinnen und Fallrohre, Standrohre</li> </ul>			Übertrag: .....
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....



Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

06	LV	L06 Abbrucharbeiten		
06.02	Gewerk	Abbrucharbeiten Lagergebäude		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<div></div>			Übertrag: .....
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....



# Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

**06**      **LV**      **L06 Abbrucharbeiten**  
 06.02      Gewerk      Abbrucharbeiten Lagergebäude

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....



## AUSSENWÄNDE

- Stahlbeton- und Mauerwerkswände mit Kalkzement-Außen- und Innenputz mit Gipsspachtel und Öl-Farbanstrich und inkl. der vertikalen und horizontalen Abdichtungen
- in Sanitärbereichen sind Wände teilweise gefliest inkl. Abdichtungen unter den Fliesenbelägen
- PVC-Fenster mit PVC-Rolladen und Alu-Außenfensterbänken und Naturstein-Innenfensterbänken

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

**06**      **LV**      **L06 Abbrucharbeiten**  
 06.02      Gewerk      Abbrucharbeiten Lagergebäude

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

- PVC-Hauseingangstür
- Rolltor (ca. 3x3 m)
- Kunststoff-Außenwindfang mit Alu-Rahmenkonstruktion



- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

**06**      **LV**      **L06 Abbrucharbeiten**  
 06.02      Gewerk      Abbrucharbeiten Lagergebäude

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....



## INNENWÄNDE

- tragende Wände als Beton-Hohlblock-Mauerwerk und teilweisem Ziegelmauerwerk mit Kalkzementputz mit Gipsputz und Öl-Farbanstrich
- Trockenbau-Trennwände im Sanitärbereich
- in Sanitärbereichen sind Wände teilweise gefliest inkl. Abdichtungen unter den Fliesenbelägen
- Holz-Innentüren mit Holz-Umfassungszargen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....



# Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

**06**      **LV**      **L06 Abbrucharbeiten**  
 06.02      Gewerk      Abbrucharbeiten Lagergebäude

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....



- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

**06**      **LV**      **L06 Abbrucharbeiten**  
 06.02      Gewerk      Abbrucharbeiten Lagergebäude

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....



## FUNDAMENTE / FUSSBODEN

- nicht unterkellert
- umlaufende Beton-Streifenfundamente (Frotsschürzen) Tiefe bis zu 1 m und Breite bis zu 50 cm
- Stahlbeton-Bodenplatte Dicke ca. 30 cm inkl. bituminöser oder PE-Dampfsperre
- Anhydrit-Estrich auf EPS-Trittschall- und Wäremdämmung mit Spachtel- und Kleberresten von bauseits bereits entfernten

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

**06**      **LV**      **L06 Abbrucharbeiten**  
 06.02      Gewerk      Abbrucharbeiten Lagergebäude

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

PVC-Belägen  
 - in Sanitärbereichen mit geflieste Böden inkl. Abdichtungen  
 unter den Fliesenbelägen



- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....



# Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

**06**      **LV**      **L06 Abbrucharbeiten**  
 06.02      Gewerk      Abbrucharbeiten Lagergebäude

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------



Übertrag: .....

## ELEKTROINSTALLATIONEN


- normale Elektroinstallationen teils Auf-Putz und teils Unterputz
- ca. 2 Außenleuchten am Gebäude mit Glas/Kunststoff-Gehäuse
- Innenbeleuchtung aus verschiedenen Leuchtentypen mit Nachweispflicht der Entsorgung für Leuchtstofflampen
- - 2-3 Halogenstrahler mit Glas/Metall-Gehäuse
- - 6-8 Langfeldleuchten mit T8-Leuchtstofflampen mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

<b>06</b>	<b>LV</b>	<b>L06 Abbrucharbeiten</b>		
06.02	Gewerk	Abbrucharbeiten Lagergebäude		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Kunststoffgehäuse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7-8 Reihen mit je 3 Stk. T8-Leuchtstofflampen mit Metallgehäuse</li> <li>- 6-8 Spiegelrasterleuchten mit T5-Leuchtstofflampen mit Metallgehäuse</li> <li>- Hausanschlusskasten aus Kunststoff</li> <li>- Zählerschrank mit Unterverteilung, als Stahlblechgehäuse mit Innenausbau aus Kunststoff</li> <li>- Bewegungsmelder einer Einbruchmeldeanlage in jedem Raum</li> <li>- Diverse Installationsgeräte (Schalter, Steckdosen, Bewegungsmelder für die Lichtsteuerung), sowohl Auf- als auch Unterputz</li> <li>- Leitungsführungskanäle, vor allem aus Kunststoff</li> <li>- Kabel und Leitungen, vor allem mit Kupferleitern aber auch noch mit Aluminiumleiter</li> <li>- Insgesamt haben die Räume zahlenmäßig eine eher unterdurchschnittliche elektrische Ausstattung</li> </ul>			Übertrag: .....
				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....



# Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

**06**      **LV**      **L06 Abbrucharbeiten**  
 06.02      Gewerk      Abbrucharbeiten Lagergebäude

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....



- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

**06**      **LV**      **L06 Abbrucharbeiten**  
 06.02      Gewerk      Abbrucharbeiten Lagergebäude

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....



**SANITÄR-INSTALLATIONEN** (keine Heizung vorhanden)  
 - grundsätzlich mit demontieren, trennen und sortieren einschl. Entleeren und inkl. Vorwandelemente, Konsolen, Halter, Armaturen, Verschraubungen und Anschlussleitungen.  
 - ca. 3-4 keramische Waschtische mit Ablage und Spiegel und Armaturen  
 - ca. 3-4 keramische WC mit PVC-Sitz, Spülkasten und Hygieneausstattung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

<b>06</b>	<b>LV</b>	<b>L06 Abbrucharbeiten</b>
06.02	Gewerk	Abbrucharbeiten Lagergebäude

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

- ca. 3-4 Warmwasserbereiter Untertischgeräte
- ca. 80 - 100 m verzinkte Stahl-Trinkwassereleitungen DN 10-25 (inkl. Leitungs-Isolierung auf MiWo und PUR-Schaum-Basis)
- ca. 30 - 40 m PVC-Trinkwassereleitungen DN 15-32 (inkl. Leitungs-Isolierung auf MiWo und PUR-Schaum-Basis)
- ca. 50 - 60 m Kunststoff-Schmutzwasserleitungen DN 32-50 (inkl. Leitungs-Isolierung auf MiWo und PUR-Schaum-Basis)
- ca. 30 - 40 m Kunststoff-Schmutzwasserleitungen DN 100 (inkl. Leitungs-Isolierung auf MiWo und PUR-Schaum-Basis)
- ca. 2 Ausgussbecken aus Stahlemaille
- diverse Ein- und Anbauten und sonstige Sanitärausstattung



- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....



# Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

<b>06</b>	<b>LV</b>	<b>L06 Abbrucharbeiten</b>		
06.02	Gewerk	Abbrucharbeiten Lagergebäude		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	 <p>Übertrag: .....</p> <p><b>GEBÄUDEABMESSUNGEN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gebäude-Länge: ca. 17 m</li> <li>- Gebäude-Breite: ca. 13 m</li> <li>- Gebäude-Höhe: von OK Fertigfußboden (OK FFB) bis First = ca.3,60 m</li> <li>- Estrichdicke einschl. Dämmung von OK FFB bis OK Bodenplatte = ca. 15 cm</li> <li>- siehe auch der Ausschreibung beigelegten Bestandsplan</li> </ul> <p><b>EINZUKALKULIEREN SIND:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vollständiger restloser Komplettabbruch über- und unterirdisch, einschliesslich nachstehende genannter und vorstehend beschriebener Bauteile und Konstruktionen</li> <li>- - - Fundamente</li> <li>- - - Bodenplatte</li> <li>- - - Dachdecke</li> <li>- - - Fußbodenaufbauten</li> <li>- - - Außen- und Innenwände</li> <li>- - - Elektrische Installationen</li> <li>- haustechnische Installationen inkl. Rohrleitungen und Isolationsummantelungen</li> <li>- Die Oberfläche des zurückbleibenden Erdreichs der Aussenanlage im Abbruchbereich ist sauber abzuziehen und als Grobplanum zurückzulassen.</li> <li>- besenreines Säubern aller angrenzenden Flächen</li> </ul> <p>Die Abbruchtechnologie ist vor Ausführung bekannt zu geben.</p> <p>Übertrag: .....</p>			

# Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

<b>06</b>	<b>LV</b>	<b>L06 Abbrucharbeiten</b>		
06.02	Gewerk	Abbrucharbeiten Lagergebäude		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
		<b>1 psch</b>		GP .....
<b>06.02.20</b>	<b>Zulage Medientrennung Ab- und Regenwasser</b> fachgerechte Ausführung der Trennung aller vorhandener Medienleitungen für das Abbruchgebäude und die angrenzende Freiflächenversiegelungen für Ab- und Regenwasser  EINZUKALKULIEREN SIND: - Abstimmung mit dem zuständigen Versorgungsträger - Fachgerechter Verschluss der verbleibenden Rohrenden - Verplomben der Anschlüsse an das bestehende Kanalnetz in Abstimmung mit dem Kanalbetreiber. - Übergabebereiche mittels Holzpflöck markieren (Kopf rot einfärben).  ANZAHL - ca. 5 Stück Regen- und Abwasseranschlüsse  DIMENSION - DN 100 bis zu DN 200)			
		<b>1 psch</b>		GP .....
<b>06.02.30</b>	<b>Zulage für Trennung Trinkwasserleitung DN32</b> Zulage zu dem in der vorstehenden Positionen beschriebenen Komplettabbruch des Gebäudes für sämtliche entstehenden Mehraufwendungen (Personal, Geräte, Stoffe) für die fachgerechte Herstellung der Leitungstrennung Trinkwasser  ERLÄUTERUNGSHINWEIS: - die Lage der Leitung ist unbekannt. Die Leitung wird vorab bauseits freigeschaltet. Anschließend soll im Rahmen des Abbruchs die Leitung lokalisiert und fachgerecht getrennt werden  EINZUKALKULIEREN SIND: - Lokalisierung des Leitungsverlaufes - Trennung nach Freilegung - Entsorgung der abgetrennten Leitungsabschnitte - Einholung der Stillegungsbestätigung bei Bauherren  ART DER LEITUNG: - Trinkwasserleitung DN32 Stahl verzinkt			
		<b>1 psch</b>		GP .....
			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

## Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

06	LV	L06 Abbrucharbeiten		
06.02	Gewerk	Abbrucharbeiten Lagergebäude		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
Gesamt (GP)				
Summe Gewerk 06.02				
Abbrucharbeiten Lagergebäude, Netto: .....				

## Leistungsverzeichnis

Leistung (Gewerk)

**06.03**

**Abbrucharbeiten Freianlagen**

# Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

06	LV	L06 Abbrucharbeiten		
06.03	Gewerk	Abbrucharbeiten Freianlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06.03.10	<b>Abbruch Beton, unbewehrt, der Sockelmauer</b> Abbruch von unbewehrtem Beton, der Sockelmauer einschl. Streifenfundamente, Höhe über Gelände ca. 0,25 m, Breite über 25 bis 35 cm, Tiefe bis 100 cm, als Totalabbruch, Abbruch maschinell, anfallende Stoffe laden, transportieren und fachgerecht entsorgen.	5 m3	EP .....	GP .....
06.03.20	<b>Abbruch Beton, bewehrt, der Sockelmauer</b> Abbruch von bewehrtem Beton, der Sockelmauer einschl. Streifenfundamente, Höhe über Gelände ca. 0,25 m, Breite über 25 bis 35 cm, Tiefe bis 100 cm, als Totalabbruch, Abbruch maschinell, anfallende Stoffe laden, transportieren und fachgerecht entsorgen.	5 m3	EP .....	GP .....
06.03.30	<b>Betondecke aufbrechen, konstruktiv leicht bewehrt</b> Betondecke aus Ortbeton oder Betonlatten (Parkplatzfläche) aufbrechen, Beton konstruktiv nur leicht bewehrt, Dicke der Betondecke über 10 bis 25 cm, einschl. anfallende Stoffe laden, transportieren und entsorgen	145 m3	EP .....	GP .....
Summe Gewerk 06.03		Abbrucharbeiten Freianlagen, Netto: .....		



## Leistungsverzeichnis

Leistung (Gewerk)

**06.04**

**Tagelohn**

# Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

<b>06</b>	<b>LV</b>	<b>L06 Abbrucharbeiten</b>		
06.04	Gewerk	Tagelohn		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p><b>Allgemein</b></p> <p>Tagelohnarbeiten werden grundsätzlich nur vergütet, wenn sie ausdrücklich von der Bauüberwachung bzw. dem AG oder dessen Vertreter schriftlich beauftragt und genehmigt worden sind. Die Tagelohn-Regiebegrichte müssen unaufgefordert der Bauüberwachung arbeitstäglich zur Unterschrift vorgelegt werden.</p> <p>Sollte eine arbeitstägliche Unterschriftsleistung nicht möglich sein, muss der AN die Tagelohn-Regieberichte binnen einer Frist von max. 7 Tagen dem AG postalisch zur Unterschriftsleistung zustellen.</p> <p>Von der Bauüberwachung nicht unterzeichnete Tagelohnzettel werden bei der Abrechnung nicht berücksichtigt.</p> <p>In den Tagelohnzetteln sind die Arbeitskräfte namentlich jeder einzeln zu benennen und zu jeder Arbeitskraft ist die ausgeführte Leistung eindeutig zu beschreiben sowie der Ausführungsort exakt (unter Benennung des Geschosses und der Achsbezeichnung bzw. Raumnummer) anzugeben.</p> <p>Wenn vom Bieter Einheitspreise für Tagelohnarbeiten von Helfern angeboten werden, so muss er dafür Sorge tragen, dass auf der Baustelle auch entsprechendes Helfer-Personal auf Anforderung eingesetzt werden kann.</p> <p>Sollte der Bieter vorhaben, die Baustelle nicht mit Helfern zu besetzen, so muss er davon ausgehen, dass er bei einer Anforderung zum Einsatz von Helfern entsprechend Facharbeiter einsetzen muss. Dies hat er bei der Kalkulation der Stundensätze zu berücksichtigen.</p> <p>Für Hilfsarbeiten werden nur die angebotene Tagelohnsätze von Helferstunden vergütet, auch wenn diese von Facharbeitern ausgeführt wurden.</p>			
<b>06.04.10</b>	<b>Facharbeiter</b>			
	Facharbeiterstunden auf nachweisliche Anordnung der Bauüberwachung			
		<b>10 h</b>	EP .....	GP .....
<b>06.04.20</b>	<b>Helfer</b>			
	Helferstunden auf nachweisliche Anordnung der Bauüberwachung			
		<b>10 h</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

<b>06</b>	<b>LV</b>	<b>L06 Abbrucharbeiten</b>		
06.04	Gewerk	Tagelohn		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>Summe Gewerk 06.04</b>			<b>Tagelohn, Netto:</b>	.....

# LV-Zusammenfassung

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

06	LV	L06 Abbrucharbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
06.01	Gewerk	BE und vorbereitende Maßnahmen	12	.....
06.02	Gewerk	Abbrucharbeiten Lagergebäude	20	.....
06.03	Gewerk	Abbrucharbeiten Freianlagen	39	.....
06.04	Gewerk	Tagelohn	41	.....
<b>Summe LV 06 L06 Abbrucharbeiten</b>				
			<b>Angebotssumme, Netto:</b>	EUR .....
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR .....
.....			<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				